


FICHE DES FINITIONS DE BASE PREVUES DANS LES PROJETS ALYZEE			
<b>Projet :</b>	ALYZEE	<b>Date :</b>	08/06/2020
<b>Appartement :</b>	Type T2 - T3 - T4	<b>Pièce :</b>	Couloirs
<b>LOTS</b>	<b>Descriptions</b>	<b>Images</b>	<b>Commentaires</b>
<b>DECORATION DU PLAFOND (PLAQUE DE PLATRE BA 13)</b>			
<b>PLAFOND</b>	Réalisation d'un plafond Ordinaire en BA 13		Le rendu du plafond est simple, absent de tout élément décoratif à savoir : Corniches, moulures, etc.
<b>REVETEMENT CARRELAGE (SOL)</b>			
<b>SOL</b>	Carrelage Grés cérame ou Grés émaillé de chez ARGENTA		Une panel de carrelages de chez ARGENTA est proposée par la société IK Consulting et disponible au bureau de cette dernière. Le choix des clients se porte uniquement sur celui-ci. Le carrelage sélectionné hors la panel présente au bureau de la société IK Consulting fera état d'un devis complémentaire sur le reliquat à payer par rapport au <b>Prix Public d'un montant de 100,00DH/ M²</b>
<b>TRAVAUX DE PEINTURE (MURS ET PLAFOND)</b>			
<b>MURS / PLAFOND</b>	Les peintures sur plafond et murs seront en finition MAT		Travaux de peinture sur murs et plafond comprenant : 2 couches d'enduit, ponçage, 2 couches de peinture MAT
<b>ELECTRICITE</b>			
Plafond	4 spots allumés en va et vient		il est prévu 4 spots allumés en va et vient

**Nota :** A la signature du présent document, le client reconnaît les finitions de base prévues sur les projets ALYZEE.

A Témara le, .

Signature du  
CLIENT

Signature de la société  
IK-CONSULTING