






FICHE DES FINITIONS DE BASE PREVUES DANS LES PROJETS ALYZEE			
Projet :	ALYZEE	Date :	08/06/2020
Appartement :	Type T2 - T3 - T4	Pièce :	Chambres
LOTS	Descriptions	Images	Commentaires
DECORATION DU PLAFOND (STAFF)			
PLAFOND	Réalisation d'un plafond en STAFF simple		Le rendu du plafond est simple, absent de tout élément décoratif à savoir : Corniches, moulures, joints creux, reliefs, etc....
REVETEMENT CARRELAGE (SOL)			
SOL	Carrelage Grés cérame ou Grés émaillé de chez ARGENTA		Une panel de carrelages de chez ARGENTA est proposée par la société IK Consulting et disponible au bureau de cette dernière. Le choix des clients se porte uniquement sur celui-ci. Le carrelage sélectionné hors la panel présente au bureau de la société IK Consulting fera état d'un devis complémentaire sur le reliquat à payer par rapport au Prix Public d'un montant de 100,00DH/ M²
TRAVAUX DE PEINTURE (MURS ET PLAFOND)			
MURS / PLAFOND	Les peintures sur plafond et murs seront en finition MAT		Travaux de peinture sur murs et plafond comprenant : 2 couches d'enduit, ponçage, 2 couches de peinture MAT
ELECTRICITE			
Plafond	1 point lumineux allumé en VA et VIENT de chez LEGRAND France - Modèle DOXIE		1 douille au plafond + 2 Interrupteurs simple allumage
Mur Gauche Entrée	Ensemble de prises pour Télévision de chez LEGRAND France - Modèle DOXIE		Ensemble de prises comprenant : 1 prise RJ 45, 1 prise Antenne, 2 prise 16A + T

En partie basse des murs	Prises 16A + T de chez LEGRAND France - Modèle DOXIE		Dans chaque angle de la pièce, il sera prévu une prise 16A + T pour un total de 3 prises 16A+T par chambre
Mur de droite - Entrée de la chambre	2 interrupteurs de chez LEGRAND France - Modèle DOXIE		1 interrupteur simple allumage pour douille centrale et 1 interrupteur pour volet roulant
MENUISERIE INTERIEURE			
PLACARD	Façade de placard coulissante ou vantaux de type en mélaminé		La société IK Consulting livre uniquement les façades de placard en mélaminé-coulissante ou en vantaux qui seront posées en fin de travaux. Il n'est pas sans rappeler que l'aménagement intérieur des placards des chambres est à la charge du propriétaire

Nota : A la signature du présent document, le client reconnaît les finitions de base prévues sur les projets ALYZEE.

A Témara le, .

Signature du
CLIENT

Signature de la société
IK-CONSULTING